

Desalinizarea apei de mare în Ras Al Khaiman / UAE 2006-07



- 8 buc. Fântâni dealungul plajei
- 8 buc. Filtre stratificate
- Prefiltrare Cartridge
- 4 linii de osmoză inversă cu turbină recuperatoare de energie
- 5 Kilometri conductă - Pipeline
- Antreprenor general incl. construcții și bazin din beton de 7.500 m³.



GWT

Georgi Wassertechnik GmbH

Desalinizarea a 5.000 m³/zi apa de mare pentru stația de betoane.